





FL	RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 MT SOLUÇÕES E PROJETOS		PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES/ES						
COMPOSIÇÃO 01		01.01	Fixação de equipamento de playground, chumbado em piso - incluindo demolição de piso - instalação.			Unidade UND		
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI NOVEMBRO/2019 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPEES OUTUBRO/2019								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
ARMADOR	H	10121	0,2487	1,00	6,72	0,00	15,34	3,82
SERVENTE	H	10146	0,4974	1,00	4,94	0,00	11,28	5,61
Sub-Total :								9,43
Materiais								
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	COMPOSIÇÃO IOPEES 040237	0,2800	1,00	443,50	0,00	443,50	124,18
LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	SINAPI 3777	0,6400	1,00	0,95	0,00	0,95	0,61
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	27010	0,0800	1,00	8,09	0,00	8,09	0,65
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	SINAPI 21141	1,0000	1,00	9,78	0,00	9,78	9,78
Sub-Total :								135,21
Equipamentos								
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	COMPOSIÇÃO SINAPI 5795	1,3280	1,00	15,67	0,00	15,67	20,81
Sub-Total :								20,81
RESUMO :						Taxa (%)	Valores	
Discriminação								
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados						128,33	9,43	
Materiais (B)							135,21	
Equipamentos (C)							20,81	
Produção da Equipe (D)							1,00	
Custo Horário Total [(A)+(C)]							30,24	
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E							30,24	
Custo Direto Total [(B)+(E)]							165,45	
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI								
Custo Unitário (adotado)							165,45	
Obs.: Base SINAPI (5795/85662/68053)								